

Ospedale Vittorio Veneto

Location:	Vittorio Veneto (TV)
Timeline:	da 2018 a 2020
Tipologia di intervento:	Direzionale / Commerciale
Designer:	Progetto Definitivo Studio Iconia – Prof. Ing. Renato Vitaliani Progetto Esecutivo ARCHITETTONICO: arch. Italo Giorgio Raffin Progetto Esecutivo STRUTTURE: Studio RS Ingegneria – ing. Anita Roman Progetto Esecutivo IMPIANTI : Manens Tifs – p.ind. Paolo Sette
Categoria:	OG1 OG11
Dati interessanti:	Intervento senza la sospensione dell'attività ospedaliera

Descrizione dell’intervento

Il progetto ha previsto un delicatissimo restauro a struttura ospedaliera attiva.
Dati interessanti: Demolizione e rifacimento “scala 3”. Nuova realizzazione strutture e finiture / impianti “scala 3”. Rimozione di impianti trattamento aria, idraulici ed elettrici sul piano interrato “lama B” Strutture in c.a. e carpenteria metallica “lama B” per creare un nocciolo rigido intermedio ai nuovi vani scala - in corso Unione di edifici accostati con giunti deformabili “tipo 3”, dal piano interrato al piano settimo. Unione di edifici accostati con giunti shock transmit- ter “tipo 4”, dal piano terra al piano settimo. Installazione scala di sicurezza emergenza esterna al fabbricato per consentire la demolizione dei prossimi vani scale.

Setten Genesio S.p.A. Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV) Tel. 0422.2008 Fax. 0422.200960
P.iva 00705200269 - CAP. SOC. Euro 6.000.000,00 i.v. - pec@settengenesio.it -
info@settengenesio.it